

Type	cameramast
Materiaal	geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium met de legering AIMgSi 0,7 met een hardheid van F27 volgens DIN-norm 1748. Zonder onzuiverheden en zonder dwars- en langsnaden.
Model mast	cilindrisch
Diameter mast	70 mm of 90mm
Wanddikte	3 millimeter
Lengte mast	3 meter, 3,5 meter
Kleuropties	wit RAL 9010 gepoedercoat , blank (“zilver”) geanodiseerd , zwart RAL 9005 (zijdeglans), RAL kleur naar keuze in poedercoating (zijdeglans), let op: bij de masten in RAL kleur (Ral 9010, RAL 9005 of RAL kleur naar keuze) wordt het mastprofiel op kleur gespoten, de grondbevestiging blijft standaard.
Grondbevestiging	standaard met nastelbaar kantelanker.
Levertijd	Cameramasten op voorraad! Standaard kleuren: Levertijd 3-7 werkdagen, RAL kleur naar keuze: + 15 werkdagen, plaatsing mast(en): +15-18 werkdagen. Zelf plaatsen is niet moeilijk, dit is een goed alternatief.
plaatsing	De masten worden geproduceerd en gaan vervolgens naar de plaatser. Zodra de plaatser de masten ontvangen heeft neemt hij contact met u op voor het maken van een plaatsingsafpraak,
Inclusief	Zwarte slagkop op de top van de mast
Garantie	10 jaar garantie op mastbreuk op het mastprofiel (calamiteiten uitgesloten, zie onze algemene voorwaarden)
Certificeringen	legering: DIN Norm 1748 = AIMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, hardheid: DIN Norm 1748 = F27
Milieu	mastprofiel gemaakt van 95% gerecycled materiaal en 100% recyclebaar, mastprofiel Cradle to Cradle certificaat Silver
Gewicht	gewicht kale mast (mastprofiel), 3 meter = 7 kilo, 3,5 meter = 8 kilo, 4 meter = 9 kilo, 5 meter = 11.5 kilo
Specificaties kantelanker	draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 200 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 50mm waar de kabels doorheen getrokken kunnen worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 27 cm
Specificaties T-stuk	het T-stuk is beschikbaar in wit RAL 9010 en zwart RAL 9005. Aan beide zijkanten en bovenop zit een slagkop (wit/ zwart). Het T-stuk wordt los meegeleverd, je schuift dit T-stuk over de mast. Er zitten 2 stelbouten op, daarmee klemt u hem vast op de mast.
Exclusief	camera's, kabels, bevestiging camera en toebehoren. Dit product betreft puur de mast met grondbevestiging.
Beton	Wordt niet meegeleverd. Vanwege arbo-regels moet dit op een pallet vervoerd/ met heftruck gelost worden. Deze kosten zijn hoger dan kosten beton. Snelbeton/ turbobeton kunt u bij elke bouwmarkt halen. In de plaatsingsinstructie staat hoeveel u nodig hebt.
Overige informatie	Deze masten worden geleverd inclusief compleet kantelanker (draadeinden, moeren, alles zit erbij)